


Werte schaffen – Werte erhalten



adicon® Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH
Postfach 200 144 · 63307 Rödermark

Fischer GmbH Liegenschaftsverwaltung
Kurahessenstraße 29
63075 Offenbach am Main

Angebot

Nummer: 12201947
Datum: 28.07.2022
Kunden-Nr.:
Bearbeiter: Martin Mrugalla
Projekt:

Bauvorhaben: Frankfurt, Kurfürstenstraße 12
- Sanierung Hofdurchfahrt -

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Lisoconi,

in Bezug auf Ihre Anfrage freuen wir uns Ihnen hiermit unsere nachfolgend beschriebenen Leistungen an o. g. Bauvorhaben anzubieten.

Angebotsbedingungen

Für unser Leistungsangebot erklären wir eine Bindefrist von 15 Werktagen, ausgehend vom Tag der Angebotsabgabe. **Aufgrund der aktuellen Marktsituation beruht unser Angebot auf den tagesaktuellen Materialpreisen und steht unter Vorbehalt der rechtzeitigen und vollständigen Selbstbelieferung durch unsere Lieferanten zu den vereinbarten Preisen. Wir behalten uns vor unsere Preise im Falle gestiegener Lieferantenpreise anzupassen. Das gilt auch bei einer Erhöhung unserer Frachtkosten.**

Generelle Voraussetzung für die Annahme eines zu diesem Angebot entstehenden Auftrags durch uns ist, neben allen anderen Einigungen, die positive Zusicherung unseres Warenkreditversicherers. Auftragsabwicklung und Aufmaß erfolgen nach VOB/B in Verbindung mit den von uns vorgelegten Tagesberichten.

Sobald wir unsere Leistungen abgeschlossen haben, senden wir Ihnen eine Mitteilung über die Fertigstellung nach § 12 VOB/B mit der Bitte um Vereinbarung eines Abnahmetermins. Sollte innerhalb von 12 Tagen nach Zugang der Fertigstellungsmitteilung keine Rückmeldung Ihrerseits erfolgen, gilt unsere Leistung als abgenommen. Dem steht es gleich, wenn Sie unsere Leistung sechs Tage lang in Benutzung nehmen. Als Benutzung gilt auch die Ausführung weiterer Gewerke, die eine Abnahme unserer Leistungen undurchführbar macht.

Abweichend zur VOB/B beträgt das Zahlungsziel für Abschlagszahlungen und Schlussrechnung inkl. Rechnungsprüfung jeweils 14 Tage netto Kasse
Arbeitseinsätze sind mind. 10 Werktage im Voraus mit uns abzustimmen.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Freundliche Grüße

adicon® Gesellschaft für
Bauwerksabdichtungen mbH

i.V. W. Brunner

Seite 1



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Geschäftsführer:
Eugen Haberstroh, Michael Haberstroh, Peter Haberstroh, Thomas Haberstroh
Eingetragen beim Amtsgericht Offenbach HRB 32961
Gerichtsstand: Offenbach, nur gegenüber Kaufleuten
Steuernummer: 3522805423 | Umsatzsteuer-ID: DE113528290

Bankverbindungen:
Frankfurter Volksbank
Volksbank Dreieich
Sparkasse Dieburg
Commerzbank

IBAN DE34 5019 0000 0001 9362 20 BIC FFVBDEFF
IBAN DE50 5059 2200 0006 8258 77 BIC GENODE51DRE
IBAN DE06 5085 2651 0148 0172 47 BIC HELADEF1DIE
IBAN DE70 5058 0005 0565 0008 00 BIC DRESDEFF505

*** * * A N G E B O T * * * 12201947 vom 28.07.2022**

Seite 2

Bauvorhaben: Frankfurt, Kurfürstenstraße 12

Vorbemerkungen allgemein

- Sämtliche Leistungen erfolgen durch die adicon® Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.
- Von der örtlichen Bauleitung/Polier ist der Bereich der Ausführung zweifelsfrei festzulegen.
- Die Arbeitsbereiche müssen frei zugänglich sein.
- Sollten für unsere Monteure zusätzliche Wartestunden und Nebenarbeiten, bzw. hiermit verbundene zusätzliche Anfahrt- und Übernachtungskosten entstehen, so werden diese entsprechend den nachstehenden Positionen, bzw. der tatsächlich entstandene Aufwand berechnet. Bauseitig zu vertretende Wartezeiten des Montagepersonals sind im Angebot nicht berücksichtigt. Derzeit nicht bekannte Montageerschwernisse werden nach Aufwand abgerechnet.
- Räumlichkeiten, sanitäre Einrichtungen, Stromanschluss 220 V bzw. Kraftstromanschluß 380 V/32 A und Arbeitsgerüste (ab 2,00 m Arbeitshöhe) sind für die Dauer der Arbeiten, kostenfrei vom Auftraggeber, zur Verfügung zu stellen.
- Bei nicht erfolgter Zahlung der Rechnungen wird keine Gewährleistung auf die vertraglichen Vereinbarungen übernommen.

Nr.	Menge	ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00	St	Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle, Anfuhr der benötigten Materialien, Geräte, der zur Bauausführung erf. Maschinen, Werkzeuge, sonstigen Hilfsmittel und deren Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit. Herstellen der notwendigen Anschlüsse von bauseits gestelltem Strom und Wasser. Räumen der Baustelle nach Abschluss der Arbeiten.	850,00	850,00
2	35,80	m ²	Untergrundvorbereitung Bodenflächen durch staubfreies Diamantschleifen intensiv behandeln, um minderfeste Bestandteile, Verschmutzungen und Zementschlämme restlos zu entfernen und die Oberfläche aufzurauben. Randbereiche sind maschinell von Handnachzuarbeiten. Anschließend gründlich mit dem Industriestaubsauger reinigen. Abtragstiefe: <2,0 mm Gößere Abtragsstärken sind durch Vorbearbeitung mit einer Klopffräse zu erreichen. Vor Beginn ist ein Probestrahlen in Abstimmung mit dem AG durchzuführen. Die Oberflächenzugfestigkeit muß im Mittel 2,0 N/mm ² betragen, der kleinste Einzelwert darf 1,5 N/mm ² nicht unterschreiten. Abgetragenes Material wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu entsorgen. Überprüfen der Oberflächenzugfestigkeiten, Prüfung gemäß Eigenüberwachung (3 Stk. Prüfungen je 250 m ²) sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.	12,30	440,34
3	35,80	m ²	Kugelstrahlen Reinigung der gesamten Fläche einschl. der Bewegungs- und Arbeitsfugenbereiche durch	8,25	295,35

Übertrag: 1.585,69

Nr.	Menge	ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
4	1,00	m	<p>Kugelstrahlen mit Blastrac-Verfahren, einschl. maschinellm Beischleifen der Anschlüsse, Reinigung der Flächen und Abtransport der Strahlrückstände in gestellten Container.</p> <p>Bedarfsposition Zulage für Untergrundvorbereitung an vertikalen Flächen, sowie Aufkantlänge, Rinnen, Metallschienen. (In Angebot 1 enthalten!)</p>	9,20	E.P.
5	25,00	m	<p>Risse kraftschlüssig verfüllen <0,2 mm Risse in StB. Bauteilen markieren, mit Diamantwerkzeug aufweiten und mit Staubsauger ausaugen. Verfüllen der Risse mit lösemittelfreien, farblosen 2-komp. Epoxidharz bis zur Sättigung. Aufgeweitete Risse mit EP Spachtel schließen und mit Quarzsand 0,1 - 0,4 mm abstreuen.</p>	14,80	370,00
6	35,80	m ²	<p>Grundierung Schichtdicke: lt. Herstellerangabe Verbrauch: mind. 0,35 kg/m² Ausführung: nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Die Haftung zum Untergrund ist immer objektgezogen zu prüfen. Inkl. aller seitlichen Anschlüsse zu aufgehenden und angrenzenden Bauteilen. ausgeschr. Material: Triflex Cryl Primer 287 oder glw. Untergrund: Beton Flächengrößen: grossflächig</p>	18,45	660,51
7	35,80	m ²	<p>Flächenabdichtung Schichtdicke: nach Erfordernis Verbrauch: mind. 3,00 kg/m² ausgeschr. Material: Triflex ProPark Triflex Spezialvlies Farbton 7030 oder glw. Ausführung: Abdichten der Fläche nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Zuschnittbreite Vlies: nach Erfordernis Untergrund: Beton Flächengrößen: grossflächig</p>	76,80	2.749,44
8	35,80	m ²	<p>Nutzschicht: Triflex DeckFloor inkl. Einstreuung u. Triflex Cryl Finis Schichtdicke: nach Erfordernis Verbrauch: mind. 3,00 kg/m²</p>	95,20	3.408,16

Übertrag: 8.773,80

* * * A N G E B O T * * * 12201947 vom 28.07.2022

Seite 5

Bauvorhaben: Frankfurt, Kurfürstenstraße 12

Vortrag: 8.773,80

Nr.	Menge	ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			ausgeschr. Material: Triflex DeckFloor Farbton dunkelgrau Verbrauch mind. 4,00 kg/m ² Hartkorn grob Einstreuung Verbrauch mind. 7,00 kg/m ² im Überschuss Triflex CrylFinish 202 Farbtontransparent Verbrauch mind. 0,80 kg/m ² oder glw. Ausführung: Herstellung eines Fahrbahnbelags für hohe Beanspruchungen und erhöhte Anforderungen an die Griffigkeit. Beschichten der Fläche mit Triflex DeckFloor inkl. Absandung im Überschuss mit Hartkorn grob. Entfernung des Überschusses nach Aushärtung und Versiegeln der Fläche mit T riflex CrylFinish 202. Siehe Triflex Systemzeichnung ProPark 1301- 1304 Untergrund: Beton Flächengrößen: grossflächig Bereich: Stb.-Decke		
9	1,00	St	Entsorgung Fräs- und Schleifgut (Baumischabfall)	285,00	285,00
10	1,00	h	Bedarfsposition Regieleistungen Regieleistung-Spezialfacharbeiter, inkl. Kleingeräte	54,00	E.P.
11	1,00	Mon	Vorhaltung einer Chemietoilette, während der Bauzeit	168,00	168,00
				Summe Netto EUR	9.226,80
				19,00 % MwSt. EUR	1.753,09
				Summe Brutto EUR	10.979,89

Freundliche Grüße

adicon® Gesellschaft für
Bauwerksabdichtungen mbH

i.V. W. Brunner